

- **I kainą įskaičiuota** - darbai, statybinės medžiagos, jų pristatymas, sunešimas, statybinių atliekų išnešimas bei išvežimas.
- **Dovanojame** pilną vidaus patalpų valymą po atliktų darbų.

NR.	DARBAI	APRAŠYMAS
1	LUBOS (GKP)	Visose patalpose montuojamos vieno lygio gipskartonio plokščių lubos. Aplink lubų perimetrą suformuojamas deformacinis tarpelis, skirtas kompensuoti konstrukcijų judėjimą ir išvengti įtrūkimų. Pagal projektą svetainėje ir kambariuose įrengiamos lubų nišos, skirtos užuolaidų pakabinimui bei LED apšvietimo montavimui. *Gipskartonio plokštės montuojamos vienu sluoksniu, mineralinės vatos įrengimas nenumatytas.
2	SIENŲ IR LUBŲ PARUOŠIMAS	Gipso kartono plokščių (GKP) sienos ir lubos glaistomos du kartus, cementinio tinko sienos – tris kartus; paviršiai šlifuojami, gruntuojami ir paruošiami dažymui. Išoriniuose kampuose ir aplink lubų perimetrą montuojami kampai bei puskampiai. Sienos ir lubos dažomos dviem sluoksniais, spalva parenkama pagal kliento nurodytą RAL kodą (-us). *Dažus užsakovas įsigyja pats pagal projekto vykdytojo nurodytą reikalingą kiekį.
3	GRINDJUOSČIŲ MONTAVIMAS (MDF - IKI 8 CM AUKŠČIO)	Montuojamos grindjuostės pagal numatytą projektą. Galutiniai sprendiniai ir tikslios vietos derinamos objekto vietoje. *Jeigu pageidaujamos paslėptos (nematomos) grindjuostės, sienų paruošimo sprendiniai bus perskaičiuoti ir suderinti papildomai.
4	ELEKTROS INSTALIACIJA	Atliekami pagrindiniai elektros darbai - montuojami mechaniniai jungikliai, kištukiniai lizdai. *Šviestuvų montavimas į kainą neįskaičiuotas ir skaičiuojamas papildomai, atsižvelgiant į montavimo darbų apimtį ir sudėtingumą. **Esant poreikiui atliekamos elektros taisyklės korekcijos, kurios skaičiuojamos pagal faktą ir apmokamos pagal atskirą elektros darbų kainyną.
5	PLYTELIŲ MONTAVIMAS	Vonios/WC erdvėje plytelės klijuojamos ant grindų ir sienų. Numatyti plytelių dydžiai – nuo 30 x 60 cm iki 60 x 120 cm. Grindys ir sienos bus paruoštos – išlygintos, nuvalytos nuo nešvarumų ir padengtos tinkama hidroizoliacine danga, siekiant apsaugoti konstrukcijas nuo drėgmės. Montavimas vykdomas laikantis visų techninių reikalavimų. *Esant poreikiui galime įrengti nišas arba klijuoti kitokio formato plyteles, darbų kaina bus nustatoma pagal faktinį darbo sudėtingumą ir apimtį.

- **I kainą įskaičiuota** - darbai, statybinės medžiagos, jų pristatymas, sunešimas, statybinių atliekų išnešimas bei išvežimas.
- **Dovanojame** pilną vidaus patalpų valymą po atliktų darbų.

NR.	DARBAI	APRAŠYMAS
6	GRINDŲ MONTAVIMAS (VINILAS – „CLICK“ SISTEMA ARBA KLIJUOJAMAS)	Montuojama vinilinė grindų danga, atliekamas išlyginamojo sluoksnio (iki 5 mm) liejimas, siekiant užtikrinti kuo lygesnį grindų paviršių ir suvienodinti grindų aukščius tarp skirtingų erdvių. Grindų danga gali būti montuojama tradiciniu tiesiu arba eglutės rašto klojimo būdu pagal pasirinktą sprendimą. *Esant poreikiui, galimi skirtingi grindų dangos raštai, klojimo būdai bei kiti individualūs grindų įrengimo sprendiniai.
7	SANTECHNIKOS MONTAVIMAS	Pagal projektą numatytoje zonoje įrengiamas potinkinis dušo maišytuvas, unitazas (WC) ir dušo latakas arba pastatoma vonia. Atliekami griovimo ir betonavimo darbai dušo padui, siekiant suformuoti tolygų grindų aukštį ir išvengti aukščio skirtumų. *Esant poreikiui galime perkelti ar įrengti papildomus santechnikos taškus, papildomų darbų kaina nustatoma pagal faktines sąnaudas.



Buto Nr.	A.	Kamb.	Plotas	Įrengimo Kaina €/m ² be PVM
1	1	2	53.49 m ²	340
2	1	2	47.77 m ²	350
3	1	3	61.21 m ²	340
4	1	2	47.16 m ²	350
5	2	3	60.28 m ²	340
6	2	2	47.77 m ²	350
7	2	3	61.21 m ²	340
8	2	2	47.16 m ²	350
9	3	3	60.28 m ²	340
10	3	2	47.77 m ²	350
11	3	3	61.21 m ²	340
12	3	2	47.16 m ²	350

I ETAPAS:

- GLAISTYMO KAMPŲ STATYMAS (LANGŲ ANGOKRAŠČIAI)
- SANTECHNIKOS MONTAVIMAS - I ETAPAS
- DUŠO ZONOS ĮRENGIMAS, LATAKO ĮBETONAVIMAS
- GIPSO KARTONO LUBŲ MONTAVIMAS
- LUBŲ NIŠŲ ĮRENGIMAS
- WC RĖMO APDAILA IR DUŠO ZONŲ ĮRENGIMAS (GKP)

II ETAPAS:

- SIENŲ IR LUBŲ GLAISTYMAS/PARUOŠIMAS
- LUBŲ NIŠŲ GLAISTYMAS/PARUOŠIMAS
- LUBŲ PERIMETRO DEFORMACINIS TARPELIS
- HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS PRIEŠ PLYTELIŲ KLIJAVIMĄ
- PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

III ETAPAS:

- SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMAS
- PAGRINDO PARUOŠIMAS GRINDIMS
- GRINDŲ DANGOS MONTAVIMAS
- GRINDJUOSČIŲ MONTAVIMAS, AKRILINIMAS
- SANTECHNIKOS MONTAVIMAS - II ETAPAS
- ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI

IV ETAPAS:

- ESTETINIŲ DEFEKTŲ TAISYMAS
- PATALPŲ VALYMAS PO APDAILO DARBŲ
- STATYBINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS
- GALUTINĖ DARBŲ PERŽIŪRA IR TESTAVIMAS

***APDAILO MEDŽIAGŲ (PLYTELIŲ, SANTECHNIKOS ĮRANGOS, GRINDŲ DANGŲ IR KT.) ĮSIGIJIMU, PRISTATYMU BEI UŽNEŠIMU Į PATALPAS RŪPINASI UŽSAKOVAS. ESANT POREIKIUI, VYKDYTOJAS GALI PADĖTI ORGANIZUOTI PRISTATYMĄ AR UŽNEŠIMĄ, TAČIAU TOKIE DARBAI DERINAMI IR APMOKAMI ATSKIRAI.**

****GALIME JUMS PASIŪLYTI NUOLAIKAS IŠ TIEKĖJŲ ĮVAIRIOMS APDAILO MEDŽIAGOMS, DIZAINO PASLAUGOMS.**

*****GALIMI IR KITI INDIVIDUALIAI DERINAMI SPRENDINIAI, PRITAIKOMI PAGAL KLIENTO POREIKIUS IR PROJEKTĄ.**



INTUS_PROJEKTAI

+370 603 93676
+370 609 72775

INFO@INTUSPROJEKTAI.LT